

Przedmiar

Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy Domu Ludowym w miejscowości Bukowina Tatrzańska

Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
1 Budowa				
1 KNNR 9/1005/3 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika	1		kpl	
2 KNNR 9/1001/7 Słupy oświetleniowe, demontaż słupa oświetleniowego	1		słup	
3 KNNR 5/723/3 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura grubościenna fi 110	8		m	
4 KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	2,88		m3	
5 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m	9	2,00	m	
6 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych fi 50	17		m	
7 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YKY 3x2,5 mm2	17		m	
8 KNNR 5/702/3 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	2,16		m3	
9 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w fundamentach	3		m	
10 KNNR 5/717/8 (1) Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, kabel YKY 3x2,5 mm2	10		m	
11 KNR 201/707/2 (1) Wykopy ręczne dla fundamentów	1,5		m3	
12 KNR 510/708/2 (1) Montaż fundamentów US-150B	1		szt	
13 KNNR 5/1001/4 (1) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup stylowy 9m	1		szt	
14 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik jednoramienny 0,5m	1		szt	
15 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik jednoramienny 1m	1		szt	
16 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik jednoramienny 1,5 m	1		szt	
17 KNNR 5/1003/2 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, kabel YKY 3x2,5 mm2	1		kpl	
18 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, oprawa ledowa asymetryczna	2		szt	
19 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, oprawa z demontażu	1		szt	
20 KNNR 5/1006/1 Złącze bezpiecznikowe IZK	1		szt	
21 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50·mm2	3		szt	
22 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	3		pomiar	
23 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1		szt	
24 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	3		odcinek	
25 KNR 1321/301/5 Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne oświetlenia i obicia ścian pomiar współczynnika odbicia ścian pierwszy komplet pomiarów dokonywany na stanowisku	2		kpl	
26 Obsługa geodezyjna	1		kpl	
27 Projekt organizacji ruchu	1		kpl	
28 Opłata za zajęcie pasa drogowego	1		kpl	