

**Inwestor:**

Dom Ludowy Spółdzielnia  
Kulturalno-Oświatowa im. Fr. Ćwizewicza  
ul. Tadeusza Kościuszki 87  
34-530 Bukowina Tatrzańska

**Przedmiar robót  
do kosztorysu ofertowego  
(materiał pomocniczy)**

**Nazwa budowy:**

***Fumigacja i impregnacja owadobójcza drewnianej elewacji budynku Domu Ludowego  
w Bukowinie Tatrzańskiej***

**CPV:** 90921000-9, Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

**Adres budowy:** ul. Tadeusza Kościuszki 87, 34-530 Bukowina Tatrzańska

**Obiekt:** Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej

**Rodzaj robót:** Dezynfekcyjne i dezynsekcyjne.

**Podstawa opracowania:** kalkulacja własna

**Waluta:** PLN

# Książka Przedmiarów/Obmiarów

## 1. Fumigacja (gazowanie)

1	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Usunięcie z obiektu wszystkich elementów mogących reagować z fumigantami - przede wszystkim obiektów metalowych zawierających miedź i związki miedzi srebro, złoto oraz inne metale szlachetne. Zabezpieczenie instalacji elektrycznej oraz systemu monitoringu p.poż i antywłamaniowego, w tym zdemontowanie czujek przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki instalacyjnej.</i>	<i>1,00 kpl</i>
2	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Uszczelnienie obiektu - przygotowanie szczelnego namiotu z folii gazoszczelnej, poszczególne fragmenty folii sklejone taśmą, na styku z ziemią uszczelnienie poprzez wkopanie folii w grunt. W razie konieczności wykonanie stelażu wokół budynku pod folię. Sprawdzenie szczelności namiotu. Wygrozdzenie i oznakowanie obiektu i terenu wokół tablicami informacyjnymi.</i>	<i>1,00 kpl</i>
3	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Zabezpieczenie terenu wokół obiektu - wygrozdzenia, taśmy, barierki odgradzające teren, rozmieszczenie oznakowania informacyjno-ostrzegawczego obiektu i terenu "zakaz wstępu i zbliżania", "uwaga", "niebezpieczeństwo" itp.</i>	<i>1,00 kpl</i>
4	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Aplikacja/dopuszczenie gazu (zagazowanie), równomierne rozłożenie fumigantów.</i>	<i>1,00 kpl</i>
5	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Monitoring procesu gazowania i szczelności namiotu, pomiary stężenia gazu odpowiednimi metodami i dogazowywanie obiektu.</i>	<i>1,00 kpl</i>
6	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Odgazowywanie/odwietrzenie obiektu, usunięcie namiotu oraz produktów ubocznych gazowania i ich utylizacja, ozonowanie obiektu.</i>	<i>1,00 kpl</i>
7	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Roboty demontażowe folii, stelaża i mocowań.</i>	<i>1,00 kpl</i>
8	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Badania, dokumentacja powykonawcza i fotograficzna.</i>	<i>1,00 kpl</i>

## 2. Impregnacja owadobójcza wskazanych, pojedynczych elementów drewnianych.

9	<i>Kalkulacja własna-050</i> <i>Montaż i demontaż rusztowań elewacyjnych.</i>	<i>50,00 m2</i>
10	<i>Kalkulacja własna-050</i> <i>Impregnacja ochronna na zewnątrz preparatem Xilix Gel (lub innym preparatem owadobójczym w żelu o takiej samej substancji czynnej dopuszczonym do stosowania przy zabytkach drewnianych i w obiektach przeznaczonych na pobyt ludzi), Powierzchniowa metoda aplikacji.</i>	<i>25,00 m2</i>
11	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Badania, dokumentacja powykonawcza i fotograficzna.</i>	<i>1,00 kpl</i>