

Inwestor:

Dom Ludowy Spółdzielnia
Kulturalno-Oświatowa im. Fr. Ćwizewicza
ul. Tadeusza Kościuszki 87
34-530 Bukowina Tatrzańska

**Przedmiar robót
do kosztorysu ofertowego
+ kosztorys ślepy**

Nazwa budowy:

*Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych budynku Domu Ludowego –
podłoga, poszycie szczytów i lukarn dachowych, stolarka drzwiowa i okienna.*

CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

Adres budowy: ul. Tadeusza Kościuszki 87, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Obiekt: Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej

Rodzaj robót: Remontowo-budowlane, renowacyjne, ciesielskie, stolarskie,

Podstawa opracowania: KNR 4-04, AW, KNR 4-01, KNR 2-02, KNR 19-01, TZKNBK 1911

Waluta: PLN

Książka Przedmiarów/Obmiarów

1. Wymiana podłogi drewnianej w kondygnacji poddasza.

1	<i>KNR 4-04 0406-06-020</i> <i>Stemplowanie zagrożonych stropów (jako oddzielna robota) - 8 punktów podparcia.</i>	8,00 szt
2	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Inwentaryzacja szkicowo-fotograficzna rozkładu umeblowania i położenia rekwizytów w poszczególnych pomieszczeniach - 1kpl=1 pomieszczenie.</i>	5,00 kpl
3	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Wyniesienie, zabezpieczenie i wniesienie bądź przeniesienie z pomieszczenia do pomieszczenia mebli użytkowych (krzesła, stoły, ławy, szafy itp) - 1kpl=1pomieszczenie</i>	5,00 kpl
4	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Wyniesienie, zabezpieczenie i wniesienie bądź przeniesienie z pomieszczenia do pomieszczenia eksponatów i rekwizytów - 1kpl=1pomieszczenie</i>	3,00 kpl
5	<i>KNR 4-04 0406-01-050</i> <i>Rozebranie zasypki stropowej - 25% całej powierzchni - po demontażu białej podłogi.</i>	52,00 m ²
6	<i>KNR 4-04 1103-04-060</i> <i>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km</i>	5,20 m ³
7	<i>KNR 4-04 1103-05-060</i> <i>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl .transportu ponad 1 km. Krotność=14.</i>	5,20 m ³
8	<i>KNR 4-01 0408-01-040</i> <i>Wymiana belek stropowych drewnianych - pojedynczych belek zbutwiałych 17,5x23cm</i>	20,00 m
9	<i>KNR 4-04 0406-04-050</i> <i>Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych - odbicie punktowe podsufitki na czas wymiany pojedynczych belek stropowych</i>	20,00 m ²
10	<i>KNR 4-01 0408-03-040</i> <i>Wzmocnienie dwustronnie belek stropowych drewnianych</i>	190,00 m
11	<i>Kalkulacja własna-050</i> <i>Mocowanie siatek pomiędzy belkami stropowymi jako ruszt pod izolację termiczną i akustyczną stropu - siatka z włókna szklanego do wylewek oczko 4x4cm, gramatura 145G/m² - powierzchnia podłogi plus 10%</i>	229,00 m ²
12	<i>KNR 2-02 0609-03-050</i> <i>Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa - styropian elewacyjny gr. 10cm układany szczelnie, ewentualne szczeliny wypełnione pianą PUR</i>	173,00 m ²
13	<i>KNR 4-01 0411-06-050</i> <i>Wymiana elementów podłóg z desek. Białe podłogi z desek podłogowych o grubości 32 mm (pióro+wpust)</i>	207,43 m ²
14	<i>KNR 4-01 0411-07-040</i> <i>Wymiana elementów podłóg z desek. Listwy przyścienne o przekroju ok. 7x2,5cm.</i>	155,30 m

15	<i>TZKNBK 1911 0106-0690-050 Lakierowanie posadzek i parkietów (w tym opasek przypodłogowych)</i>	207,43 m ²
16	<i>Kalkulacja własna-090 Montaż elementów ślusarskich - zawiesi do podwieszania żyrandoli, reflektorów, wyposażenia itp. (w zestawie: śruba fi 20mm, oczko lub hak, podkładka gr. 5mm o wym. 10x15cm, nakrętka M20, przewiercenie otworu w belce stropowej na wylot, wydłubanie wnęki pod podkładkę na belce)</i>	8,00 kpl
17	<i>Kalkulacja własna-034 Utylizacja drewna z rozbiórki.</i>	5,76 t

2. Wymiana drzwi wewnętrznych z drewna litego w stylu góralskim - 9 sztuk w kondygnacji poddasza.

18	<i>Kalkulacja własna-020 Demontaż skrzydeł drzwiowych.</i>	9,00 szt
19	<i>KNR 4-01 0432-02-020 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni od 1 m² do 2 m²</i>	9,00 szt
20	<i>KNR 4-01 0405-01-040 Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych. Krotność=9.</i>	1,10 m
21	<i>KNR 4-01 0405-02-040 Wstawienie stojaków z krawędziaków. Krotność=9.</i>	1,10 m
22	<i>KNR 4-01 0318-02-020 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegiel o powierzchni otworu do 2,0 m² - analogia w powiększonym otworze ścian drewnianych.</i>	9,00 szt
23	<i>KNR 2-02 1003-11-050 Drzwi drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione, budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - analogia drzwi wewnętrzne góralskie na wymiar z klejonki, na wzór istniejących lub wg zdjęć historycznych, przeszklone z zamkiem, zamykane na klucz, zawiasy, klamka i szyld kute w stylu góralskim.</i>	1,52 m ²
24	<i>KNR 19-01 1012-08-020 Wstawienie listew w krawędziach elementów stolarki . Listwy profilowane lub z wrębami o długości ponad 1,0 m - opaski drzwiowe 4xwysokość drzwi, 2xszerość drzwi.</i>	54,00 szt

3. Wymiana okien w ścianie murowanej - 2 sztuki.

25	<i>KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m².</i>	2,00 szt
26	<i>KNR 4-01 0318-02-020 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegiel o powierzchni otworu do 2,0 m² - analogia w ścianie drewnianej. Analogia w ścianie drewnianej.</i>	2,00 szt
27	<i>KNR 2-02 1001-07-050 Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe dwudzielne o powierzchni do 2,0 m² budownictwa mieszkaniowego, fabrycznie wykończone /B.I. nr 8/96/ Okna proste z klejonki na wzór istniejących - trójdzielne, trzyramowe, 1 słupek stały, jeden ruchomy. Krotność=2</i>	1,60 m ²
28	<i>KNR 4-01 0321-04-020 Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1,5 w ścianach z cegiel - analogia parapet zewnętrzny kamienny z piaskowca twardego gr. 4cm, szer. 20cm, długości 1,75mb.</i>	2,00 szt

29	<i>KNR 4-01 0321-04-020 Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1,5 w ścianach z cegieł - analogia parapet wewnętrzny kamienny z konglomeratu gr. 3cm, szer. 25cm, długości 1,75mb.</i>	2,00 szt
30	<i>KNR 4-01 0730-04-050 Uzupełnienie warstwy tynków cementowych nakrapianych /wap.gaszona/na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych, ścianach cylindrycznych w jednym miejscu do 1m² - uzupełnienie szpalet zewnętrznych w dwóch oknach.</i>	1,10 m ²
31	<i>KNR 4-01 0710-01-050 Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wap.gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt., podłoże z cegieł, pustaków ceram.gazo-I pianobet., jedno miejsce-1m² - uzupełnienie szpalet wewnętrznych.</i>	1,44 m ²
32	<i>KNR 4-01 1212-08-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów ozdobnych. Krotność=2.</i>	1,60 m ²
33	<i>Kalkulacja własna-020 Przełożenie krat stalowych na nowe otory okienne.</i>	2,00 szt

4. Wymiana okna w ścianie drewnianej - 1 sztuka.

34	<i>Kalkulacja własna-090 Demontaż skrzydeł okiennych.</i>	1,00 kpl
35	<i>KNR 4-01 0432-02-020 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni od 1 m² do 2 m²</i>	1,00 szt
36	<i>KNR 4-01 0318-02-020 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m² - analogia w ścianie drewnianej.</i>	1,00 szt
37	<i>KNR 2-02 1001-07-050 Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe dwudzielne o powierzchni do 2,0 m² budownictwa mieszkaniowego, fabrycznie wykończone /B.I. nr 8/96/ Okna proste z klejjonki na wzór istniejących - dwudzielne, dwuramowe, jeden słupek ruchomy.</i>	1,09 m ²
38	<i>KNR 4-01 0321-01-020 Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 w ścianach z cegieł - lecz w ścianach drewnianych.</i>	1,00 szt
39	<i>KNR 19-01 1012-08-020 Wstawienie listew w krawędziach elementów stolarki . Listwy profilowane lub z wrębami o długości ponad 1,0 m. - opaski wewnętrzne i zewnętrzne oraz szpalety wewnętrzne.</i>	9,00 szt

5. Wymiana szalowania/poszycia szczytów głównych wraz z elementami zdobniczymi - w tym słoneczka, wiatrownice (konie) inne elementy zdobnicze itp. Obowiązek zachowania dotychczasowego wyglądu poszycia szczytu i zdobień - 3 szczyty.

40	<i>KNR 2-02 1604-01-050 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - do wymiany poszycia i malowania. Krotność=3.</i>	50,00 m ²
41	<i>KNR 19-01 0418-08-050 Odeskowanie szczytów dachowych na zakład. Deskowanie karnesówką, o grubości desek 32 mm, o powierzchni powyżej 10,0 m². Krotność=3.</i>	9,00 m ²

42 KNR 19-01 1012-08-020 25,00 szt
Wstawienie listew w krawędziach elementów stolarki . Listwy profilowane lub z wrębami o długości ponad 1,0 m - analogia słoneczko w szczycie i po bokach oraz inne zdobienia. Krotność=3.

43 KNR 4-01 1210-1001-050 13,50 m2
Dwukrotne lakierowanie emalią fialową stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 - lecz lakierobejca lub inna równoważna, kolor zbliżony do naturalnego koloru drewna. Krotność=3.

6. Czyszczenie i malowanie szalowania/poszycia lukarn dachowych wraz z elementami zdobniczymi - w tym słoneczka, wiatrownice (konie) inne elementy zdobnicze itp. - 10 lukarn.

44 KNR 2-02 1603-07-050 20,00 m2
Rusztowania zewnętrzne, drewniane, drabinowe, przyścienne, o wysokości do 8 m. - na dachu wokół lukarn. Krotność=10.

45 KNR 4-01 1211-04-050 6,00 m2
Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 - analogia oczyszczenie drewna na lukarnach dachowych (front i boki) w tym zabrudzenia od impregnatu z gontu. Krotność=10.

46 KNR 4-01 1210-1001-050 9,00 m2
Dwukrotne lakierowanie emalią fialową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 - lecz lakierobejca lub inna równoważna, kolor zbliżony do naturalnego koloru drewna. Krotność=10.

Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1		Wymiana podłogi drewnianej w kondygnacji poddasza.				
1	KNR 4-04 0406-06-020	Stemplowanie zagrożonych stropów (jako oddzielna robota) - 8 punktów podparcia.	8,00	szt		
2	Kalkulacja własna-090	Inwentaryzacja szkicowo-fotograficzna rozkładu umeblovania i położenia rekwizytów w poszczególnych pomieszczeniach - 1kpl=1 pomieszczenie.	5,00	kpl		
3	Kalkulacja własna-090	Wyniesienie, zabezpieczenie i wniesienie bądź przeniesienie z pomieszczenia do pomieszczenia mebli użytkowych (krzesła, stoły, ławy, szafy itp) - 1kpl=1pomieszczenie	5,00	kpl		
4	Kalkulacja własna-090	Wyniesienie, zabezpieczenie i wniesienie bądź przeniesienie z pomieszczenia do pomieszczenia eksponatów i rekwizytów - 1kpl=1pomieszczenie	3,00	kpl		
5	KNR 4-04 0406-01-050	Rozebranie zasypki stropowej - 25% całej powierzchni - po demontażu białej podłogi.	52,00	m2		
6	KNR 4-04 1103-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	5,20	m3		
7	KNR 4-04 1103-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km. Krotność=14.	5,20	m3		
8	KNR 4-01 0408-01-040	Wymiana belek stropowych drewnianych - pojedynczych belek zbutwiałych 17,5x23cm	20,00	m		
9	KNR 4-04 0406-04-050	Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych - odbicie punktowe podsufitki na czas wymiany pojedynczych belek stropowych	20,00	m2		
10	KNR 4-01 0408-03-040	Wzmocnienie dwustronnie belek stropowych drewnianych	190,00	m		
11	Kalkulacja własna-050	Mocowanie siatek pomiędzy belkami stropowymi jako ruszt pod izolację termiczną i akustyczną stropu - siatka z włókna szklanego do wylewek oczko 4x4cm, gramatura 145G/m2 - powierzchnia podłogi plus 10%	229,00	m2		
12	KNR 2-02 0609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa - styropian elewacyjny gr. 10cm układany szczelnie, ewentualne szczeliny wypełnione pianą PUR	173,00	m2		
13	KNR 4-01 0411-06-050	Wymiana elementów podłóg z desek. Białe podłogi z desek podłogowych o grubości 32 mm (pióro+wpust)	207,43	m2		
14	KNR 4-01 0411-07-040	Wymiana elementów podłóg z desek. Listwy przyściennie o przekroju ok. 7x2,5cm.	155,30	m		
15	TZKNBK 1911 0106-0690-050	Lakierowanie posadzek i parkietów (w tym opasek przypodłogowych)	207,43	m2		
16	Kalkulacja własna-090	Montaż elementów ślusarskich - zawiesi do podwieszania żyrandoli, reflektorów, wyposażenia itp. (w zestawie: śruba fi 20mm, oczko lub hak, podkładka gr. 5mm o wym. 10x15cm, nakrętka M20, przewiercenie otworu w belce stropowej na wylot, wydłubanie wnęki pod podkładkę na belce)	8,00	kpl		
17	Kalkulacja własna-034	Utylizacja drewna z rozbiórki.	5,76	t		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
2		Wymiana drzwi wewnętrznych z drewna litego w stylu góralskim - 9 sztuk w kondygnacji poddasza.				
18	Kalkulacja własna-020	Demontaż skrzydeł drzwiowych.	9,00	szt		
19	KNR 4-01 0432-02-020	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni od 1 m2 do 2 m2	9,00	szt		
20	KNR 4-01 0405-01-040	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych. Krotność=9.	1,10	m		
21	KNR 4-01 0405-02-040	Wstawienie stojaków z krawędziaków. Krotność=9.	1,10	m		
22	KNR 4-01 0318-02-020	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 - analogia w powiększonym otworze ścian drewnianych.	9,00	szt		
23	KNR 2-02 1003-11-050	Drzwi drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione, budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - analogia drzwi wewnętrzne góralskie na wymiar z klejonki, na wzór istniejących lub wg zdjęć historycznych, przeszklone z zamkiem, zamykane na klucz, zawiasy, klamka i szyld kute w stylu góralskim.	1,52	m2		
24	KNR 19-01 1012-08-020	Wstawienie listew w krawędziach elementów stolarki . Listwy profilowane lub z wrębami o długości ponad 1,0 m - opaski drzwiowe 4xwysokość drzwi, 2xszerokość drzwi.	54,00	szt		
		Razem:				
3		Wymiana okien w ścianie murowanej - 2 sztuki.				
25	KNR 4-01 0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2.	2,00	szt		
26	KNR 4-01 0318-02-020	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 - analogia w ścianie drewnianej. Analogia w ścianie drewnianej.	2,00	szt		
27	KNR 2-02 1001-07-050	Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2 budownictwa mieszkaniowego, fabrycznie wykończone /B.I. nr 8/96/ Okna proste z klejonki na wzór istniejących - trójdzielne, trzyramowe, 1 słupek stały, jeden ruchomy. Krotność=2	1,60	m2		
28	KNR 4-01 0321-04-020	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1,5 w ścianach z cegieł - analogia parapet zewnętrzny kamienny z piaskowca twardego gr. 4cm, szer. 20cm, długości 1,75mb.	2,00	szt		
29	KNR 4-01 0321-04-020	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1,5 w ścianach z cegieł - analogia parapet wewnętrzny kamienny z konglomeratu gr. 3cm, szer. 25cm, długości 1,75mb.	2,00	szt		
30	KNR 4-01 0730-04-050	Uzupełnienie warstwy tynków cementowych nakrapianych /wap.gaszona/na oddzielnych belkach,słupach prostokątnych,ścianachcyldrycznych w jednym miejscu do 1m2 - uzupełnienie szpalet zewnętrznych w dwóch oknach.	1,10	m2		
31	KNR 4-01 0710-01-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.II,zaprawa cem-wap./wap.gasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.,podłoże z cegieł,pustaków ceram.gazo-I pianobet.,jedno miejsce-1m2 - uzupełnienie szpalet wewnętrznych.	1,44	m2		
32	KNR 4-01 1212-08-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów ozdobnych. Krotność=2.	1,60	m2		
33	Kalkulacja własna-020	Przełożenie krat stalowych na nowe otory okienne.	2,00	szt		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
4		Wymiana okna w ścianie drewnianej - 1 sztuka.				
34	Kalkulacja własna-090	Demontaz skrzydeł okiennych.	1,00	kpl		
35	KNR 4-01 0432-02-020	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni od 1 m2 do 2 m2	1,00	szt		
36	KNR 4-01 0318-02-020	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 - analogia w ścianie drewnianej.	1,00	szt		
37	KNR 2-02 1001-07-050	Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2 budownictwa mieszkaniowego, fabrycznie wykończone /B.I. nr 8/96/ Okna proste z klejonki na wzór istniejących - dwudzielne, dwuramowe, jeden słupek ruchomy.	1,09	m2		
38	KNR 4-01 0321-01-020	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 w ścianach z cegieł - lecz w ścianach drewnianych.	1,00	szt		
39	KNR 19-01 1012-08-020	Wstawienie listew w krawędziach elementów stolarki . Listwy profilowane lub z wrębami o długości ponad 1,0 m. - opaski wewnętrzne i zewnętrzne oraz szpalety wewnętrzne.	9,00	szt		
		Razem:				
5		Wymiana szalowania/poszycia szczytów głównych wraz z elementami zdobniczymi - w tym słoneczka, wiatrownice (konie) inne elementy zdobnicze itp. Obowiązek zachowania dotychczasowego wyglądu poszycia szczytu i zdobień - 3 szczyty.				
40	KNR 2-02 1604-01-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - do wymiany poszycia i malowania. Krotność=3.	50,00	m2		
41	KNR 19-01 0418-08-050	Odeskowanie szczytów dachowych na zakład. Deskowanie karnesówką, o grubości desek 32 mm, o powierzchni powyżej 10,0 m2. Krotność=3.	9,00	m2		
42	KNR 19-01 1012-08-020	Wstawienie listew w krawędziach elementów stolarki . Listwy profilowane lub z wrębami o długości ponad 1,0 m - analogia słoneczko w szczycie i po bokach oraz inne zdobienia. Krotność=3.	25,00	szt		
43	KNR 4-01 1210-1001-050	Dwukrotne lakierowanie emalią ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 - lecz lakierobejca lub inna równoważna, kolor zbliżony do naturalnego koloru drewna. Krotność=3.	13,50	m2		
		Razem:				
6		Czyszczenie i malowanie szalowania/poszycia lukarn dachowych wraz z elementami zdobniczymi - w tym słoneczka, wiatrownice (konie) inne elementy zdobnicze itp. - 10 lukarn.				
44	KNR 2-02 1603-07-050	Rusztowania zewnętrzne, drewniane, drabinowe, przyściennie, o wysokości do 8 m. - na dachu wokół lukarn. Krotność=10.	20,00	m2		
45	KNR 4-01 1211-04-050	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 - analogia oczyszczenie drewna na lukarnach dachowych (front i boki) w tym zabrudzenia od impregnatu z gontu. Krotność=10.	6,00	m2		
46	KNR 4-01 1210-1001-050	Dwukrotne lakierowanie emalią ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 - lecz lakierobejca lub inna równoważna, kolor zbliżony do naturalnego koloru drewna. Krotność=10.	9,00	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys netto:				

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Razem netto
1.	Wymiana podłogi drewnianej w kondygnacji poddasza. Ilość r-g: 765,4299	
2.	Wymiana drzwi wewnętrznych z drewna litego w stylu góralskim - 9 sztuk w kondygnacji poddasza. Ilość r-g: 155,2464	
3.	Wymiana okien w ścianie murowanej - 2 sztuki. Ilość r-g: 33,2952	
4.	Wymiana okna w ścianie drewnianej - 1 sztuka. Ilość r-g: 17,9406	
5.	Wymiana szalowania/poszycia szczytów głównych wraz z elementami zdobniczymi - w tym słoneczka, wiatrownice (konie) inne elementy zdobnicze itp. Obowiązek zachowania dotychczasowego wyglądu poszycia szczytu i zdobień - 3 szczyty. Ilość r-g: 170,4500	
6.	Czyszczenie i malowanie szalowania/poszycia lukarn dachowych wraz z elementami zdobniczymi - w tym słoneczka, wiatrownice (konie) inne elementy zdobnicze itp. - 10 lukarn. Ilość r-g: 136,0200	