
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	BUDOWA URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	34-406 GROŃ, UL. MUCHÓWKA 14
Inwestor	GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA, UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA
Biuro kosztorysowe	PRACOWNIA PROJEKTOWA AB ARCHITEKTURA, ARTUR BASIŃSKI, 34-532 JURGÓW 224
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Sporządził mgr inż. arch. ARTUR BASIŃSKI

JURGÓW, 30.04.2025

Przedmiar

BUDOWA URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU				
1	KNR-W 5-10 0323/01	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm 2,4*7	m	16,8
		razem	m	16,8
2	KNR 2-31 0801/05	Rozebranie ręczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm 0,6*0,6*7	m2	2,52
		razem	m2	2,52
3	KNR 2-31 0801/06	Rozebranie ręczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm - za każdy dalszy 1cm	m2	2,52
4	KNR 2-01 0310/04	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii V-VI ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład 0,6*0,6*1,20*7	m3	3,024
		razem	m3	3,024
5	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu pod orbitek 0,6*0,6*1,20*3 pod rower 0,6*0,6*1,20*4	m3 m3	1,296 1,728
		razem	m3	3,024
6	KNR 2-02 0290/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych - kotwy do montażu	t	0,09
7	Kalkulacja indywidualna	Montaż kotwy do montażu orbitrka i rowerka	kpl	2
8	KNR 2-31 0502/03	Nawierzchnia z płyt EPDM - analogia - ułożenie na asfalcie	m2	35
9	KNR 4-04 1101/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	3,024
10	KNR 4-04 1101/04 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	3,024
2. URZĄDZENIA REKREACYJNE				
11	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż - orbitrek + pylon	szt	1
12	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż - rower+pylon	szt	1

Charakterystyka obiektu

BUDOWA URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (montaż dodatkowych urządzeń). Projekt zagospodarowania obejmuje działkę o nr ew. 741/8, obręb: 0305 Groń, jednostka ewidencyjna: 121703_2 Bukowina Tatrzańska.

Przedmiotowa działka przeznaczona podprojektowaną inwestycję posiada kształt wyglądem przypominający prostokąt. Teren nie posiada znaczących spadków. Działka objęta inwestycją zabudowana jest częściowo budynkiem użyteczności publicznej. Przedmiotowy teren sąsiaduje z działkami, na których brak jest zabudowań, jedynie od strony północnej znajduje się pozostała część budynku. Przedmiotowy teren jest całkowicie ogrodzony. Działka posiada połączenie z drogą poprzez istniejący zjazd. Teren, na którym planowana jest inwestycja posiada uzbrojenie w sieć elektroenergetyczną oraz kanalizacji sanitarnej. Na terenie występuje jedynie roślinność trawiasta oraz drzewostan średniowysoki. Brak obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

Projektowane urządzenia: montaż pojedynczych obiektów małej architektury - wykopy ziemne pod kotwienie urządzeń oraz betonowanie, montaż gotowych, atestowanych urządzeń: orbitrek+pylon+orbitrek oraz rower +pylon+rower. Urządzenia stale osadzone na gruncie, betonowane betonem klasy min. C25/30. Projektowane urządzenia zlokalizowano z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Ułożenie nawierzchni bezpiecznej z bezspoinowej nawierzchni EPDM wykonanej na istniejącej nawierzchni.